

## Installationsoptionen für mabork AIR active Anlagen

Zum Standardlieferungsumfang einer mabork AIR active Anlage gehört eine der nachfolgend dargestellten Installationssysteme.

### Installation mit Montagegestell



Die Installation mit Montagegestell ermöglicht den Betrieb auch bei geringen Raumhöhen.

Das Montagegestell ist fertig vormontiert und besteht aus 2 Montagestreben inklusiver zugehöriger Schrauben und Dübel



#### Vorteile

- Installation bei geringen Raumhöhen möglich
- hohe Stabilität bei starker Luftkonvektion
- Vormontage erleichtert Installation
- Lampenwechsel im installierten Zustand möglich

### Installation mit Seilabhängung



Die Installation mit zwei Seilabhängungen ermöglicht die flexible Festlegung des Abstandes zur Raumdecke. Dadurch kann die vorhandene Luftkonvektion optimal ausgenutzt werden.

Die Seilabhängungen sind fertig vormontiert.



#### Vorteile

- Flexible Festlegung des Abstandes zur optimalen Ausnutzung der Luftkonvektion
- Vormontage erleichtert Installation
- Lampenwechsel im installierten Zustand möglich